Modèle de commande + lecture de la simulation d'étiquette

Un modèle de commande que le vendeur envoie (ou que tu prépares pour lui) au diagnostiqueur ou à l'auditeur de son choix. Une bonne commande donne les pièces, précise ce qui est attendu et fixe un délai compatible avec la mise en vente. Avec la grille pour lire une simulation d'étiquette après travaux.

Avant de commander

☐ Certificat vérifié sur l'annuaire officiel (domaine DPE, amiante, électricité…), en cours de validité

☐ Pour un audit : qualification de l'auditeur vérifiée (signe de qualité, architecte formé, diagnostiqueur certifié avec compétence audit)

☐ Attestation d'assurance de responsabilité professionnelle demandée

☐ Aucun lien avec le vendeur, ton agence ou une entreprise de travaux

☐ Deux devis au moins, choisis par le vendeur

Modèle de commande (à adapter)

« Objet : commande de [DPE / audit énergétique réglementaire / diagnostics électricité, amiante…] pour la vente de [type de bien, surface, année] situé à [commune]. Je vous confie : [liste des diagnostics]. Pièces jointes : plan et descriptif, factures des travaux réalisés (menuiseries, chauffage, isolation, ventilation), DPE précédent et son numéro, diagnostics existants. Points à examiner : [ex. ventilation réelle, fenêtres remplacées en 2004]. Accès : [dates de visite possibles, accès aux combles, au sous-sol, à la chaufferie]. Rendu attendu avant le [date], en PDF, avec le numéro ADEME pour le DPE. Merci de joindre votre certificat et votre attestation d'assurance. [Signature du vendeur]. »

Lire une simulation d'étiquette

1. Repère les hypothèses : quels travaux, quelles performances (Uw des fenêtres, type de VMC, rendement du chauffage) ?
2. Vérifie le coefficient de l'électricité utilisé (1,9 en 2026, 1,7 au 1/01/2027).
3. Compare le résultat aux seuils et note l'écart au seuil : une simulation à 5 près ne garantit rien.
4. Compare les travaux simulés aux devis réels (D13 ou M14).
5. Écris la conclusion au conditionnel, avec la mention « estimation, à confirmer par un DPE après travaux ».

Exemple : la simulation de M. Bernard

Hypothèse : les 4 travaux du D13 (fenêtres, VMC, radiateurs à inertie, chauffe-eau thermodynamique : 16 500 €). Résultat estimé : ≈ 110 kWhEF/m²/an ; 110 × 1,9 = 209 kWhEP/m²/an → D (seuil D : > 180 et ≤ 250). Avec l'isolation par l'extérieur de la copropriété en plus : ≈ 85 kWhEF ; 85 × 1,9 = 161,5 → C. Phrase : « D'après la simulation, ces travaux pourraient faire passer l'appartement en D ; c'est une estimation, seul un DPE après travaux le confirmera. »

Sources : ecologie.gouv.fr, diagnostiqueur immobilier (5/08/2025) et annuaire des diagnostiqueurs certifiés ; INC, audit énergétique (16/12/2024) ; service-public.fr F16096. Données du fil rouge fictives (BIBLE §6). Mise à jour : 28/10/2026.