Trame de relevé des six postes

Le Code de la construction et de l'habitation (art. L. 111-1, 17° bis) définit six postes de travaux à étudier pour une rénovation énergétique performante : isolation des murs, des planchers bas, de la toiture, menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d'eau chaude. Cette trame les relève en visite, dans le même ordre à chaque fois.

Où regarder, quoi demander

Poste	Où regarder	Indices d'âge et d'état	Question au vendeur
1. Murs	Façades, tableaux de fenêtres, prises en mur extérieur	Épaisseur, doublage, paroi froide, traces de condensation	Isolation faite ou votée en copropriété ?
2. Planchers bas	Sous-sol, vide sanitaire, logement du dessous	Isolant visible ou non, sol froid	Qu'y a-t-il sous le logement ?
3. Toiture	Combles, dernier étage, toiture-terrasse	Épaisseur et tassement de l'isolant, traces d'eau	Date de réfection, isolant posé quand ?
4. Menuiseries	Chaque fenêtre et porte-fenêtre	Simple ou double vitrage, date dans l'intercalaire, joints	Année de remplacement, factures ?
5. Ventilation	Bouches cuisine, salle de bains, WC ; entrées d'air	VMC ou ventilation naturelle, grilles bouchées, moisissures	Conduits entretenus ? Partie commune ?
6. Chauffage et eau chaude	Émetteurs, chaudière ou ballon, thermostat	Plaque signalétique (année, litres), programmation	Entretien, pannes, pièces mal chauffées ?

Exemple rempli : appartement de M. Bernard (fictif)

Poste	Constat	Poids DPE ou constat	Solution (devis D13)
Murs	Béton banché 1972, polystyrène 2 cm, pont thermique au balcon	Pertes par la façade	ITE votée en AG le 12/06/2025 (quote-part 35 880 €)
Planchers bas	Sur logement chauffé	Neutre	Rien au niveau du lot
Toiture	Sous logement chauffé ; toiture-terrasse commune de 2004	Neutre pour le lot	PPPT : toiture-terrasse en 2030
Menuiseries	PVC double vitrage 2004 (séjour, cuisine) ; 4 bois simple vitrage (chambres)	Paroi froide, fuites d'air	4 fenêtres PVC Uw ≤ 1,3 : 5 600 €
Ventilation	Naturelle, pas de VMC, conduit salle de bains obstrué	Moisissures	VMC hygro B + débouchage : 2 900 €
Chauffage et eau chaude	6 convecteurs 1998 sans programmation ; ballon 200 L de 2011	112 et 26 kWhEF/m²/an	Radiateurs à inertie 4 800 € ; chauffe-eau thermodynamique 3 200 €

L'ordre logique des travaux

1. Ventilation d'abord : une enveloppe plus étanche sans extraction efficace aggrave l'humidité.
2. Menuiseries ensuite, avec entrées d'air.
3. Enveloppe : en copropriété, laisser l'immeuble traiter la façade quand l'ITE est votée.

4. Systèmes en dernier, dimensionnés sur l'enveloppe améliorée.
5. Faire confirmer la performance obtenue par un diagnostiqueur.

Avant de quitter le logement

☐ Six postes renseignés, même ceux qui sont neutres
☐ Une photo datée par poste (plaque signalétique, intercalaire, bouche d'extraction)
☐ Les points qui dépendent de la copropriété signalés (façade, conduits, toiture, fenêtres selon le règlement)
☐ Ton constat comparé aux postes du DPE (D02)

La phrase à dire à l'acquéreur

« Les quatre postes privatifs sont identifiés et chiffrés par devis : fenêtres, ventilation, chauffage, eau chaude, soit 16 500 €. La façade est traitée par la copropriété, travaux votés pour 2027. Une estimation, à faire confirmer par un diagnostiqueur, place le logement en D après les travaux privatifs, puis en C avec l'isolation de la façade. » Tu présentes des devis et une estimation, pas une promesse.

Sources : CCH, art. L. 111-1, 17° bis (six postes de travaux) ; ADEME, Tout savoir sur l'isolation ; loi n° 65-557 du 10/07/1965, art. 25 b. Devis et estimations de performance fictifs (bible du fil rouge), à confirmer par un diagnostiqueur. Mise à jour : 28/10/2026.

Éco-Consultant · Module 2 · Capsule 2.18 — Audit 360° : relever les six postes · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.