Modèle de chiffrage + barème de coûts de rénovation 2026 (exemple Poitou-Charentes, à adapter)

Modèle à remplir pour chaque bien après l'audit de visite. Il transforme les défauts relevés en postes chiffrés, sourcés et datés. Exemple rempli : appartement de M. Bernard (bien fil rouge choisi pour cette capsule, devis D13 FICTIF). Pour la maison de Mme Garnier, utilise le devis M14 de l'audit. Le barème régional sert de contrôle quand tu n'as pas encore de devis : il ne remplace jamais un devis d'entreprise.

La formule

```
Poste = quantité × prix unitaire TTC (source, date, taux de TVA). Total = somme des postes. Ratio = total / surface habitable. M. Bernard : fenêtres 4 × 1 400 € = 5 600 € ; total 16 500 € TTC ; 16 500 / 76 ≈ 217 €/m².
```

Tableau de chiffrage : exemple rempli (devis D13, FICTIF)

Poste	Quantité	Prix unitaire TTC	Total TTC	Source
Fenêtres PVC double vitrage Uw ≤ 1,3 (remplacent bois simple vitrage)	4	1 400 €	5 600 €	Devis D13
VMC simple flux hygroréglable type B + débouchage conduit salle de bains	1 ensemble	2 900 € (forfait)	2 900 €	Devis D13
Radiateurs à inertie programmables + thermostat	6 + 1	800 € (moyenne, thermostat compris)	4 800 €	Devis D13
Chauffe-eau thermodynamique 200 L	1	3 200 €	3 200 €	Devis D13
Total travaux privatifs			16 500 €	Prix indicatifs à valider

Barème de contrôle par poste (à adapter à ta région)

Poste	Unité	Exemple D13 (Melun, FICTIF)	Barème Poitou-Charentes 2026	Ton secteur
Fenêtre PVC double vitrage posée	pièce	1 400 €	À compléter (barème à fournir)	À relever
VMC hygroréglable en appartement	ensemble	2 900 €	À compléter	À relever
Radiateur à inertie programmable posé	pièce	≈ 800 €	À compléter	À relever
Chauffe-eau thermodynamique 200 L posé	pièce	3 200 €	À compléter	À relever

Sources de prix, de la plus fiable à la moins fiable

- Devis d'entreprise daté, au nom du logement (idéalement 2 pour comparer ; entreprise RGE si des aides sont visées).
- Prix de chantiers récents de ton réseau d'artisans, sur des logements comparables.

- Barème ou étude de prix publique, datée et régionalisée, à actualiser.
- Prix proposé par une IA ou trouvé sur un forum : hypothèse à vérifier, jamais une source.

Contrôles avant diffusion

☐ Chaque quantité est recomptée sur le plan et les photos
☐ Chaque prix a une source et une date
☐ Tout est en TTC et le taux de TVA du devis est noté (5,5 % pour les travaux d'amélioration énergétique éligibles, 10 % pour les autres travaux d'amélioration, dans un logement achevé depuis plus de 2 ans)
☐ Compris / non compris précisé : dépose, évacuation, reprises d'enduit et de peinture, raccords électriques
☐ Travaux privatifs et travaux de copropriété présentés séparément
☐ Aucune aide non notifiée n'est chiffrée ; la mention « prix indicatifs à valider » figure sur la fiche

La phrase à dire au vendeur et à l'acquéreur

« Voici les travaux privatifs, poste par poste, avec les quantités et les prix d'un devis daté : 16 500 € TTC, environ 217 € par m². Ce sont des prix indicatifs, à faire confirmer par les entreprises. Les travaux de la copropriété sont à part : ils sont votés et appelés par l'immeuble, selon un calendrier connu. »

Sources : devis D13 (FICTIF) ; economie.gouv.fr, « TVA à taux réduit : pour quels travaux ? » (mis à jour le 11/12/2025) ; Service-Public Entreprendre F23568. Barème Poitou-Charentes 2026 : à fournir et à vérifier. Prix indicatifs à valider localement. Mise à jour : octobre 2026.
