Modèle de planning de chantier et fiche PV de réception et réserves ; garanties après réception (textes à sourcer)

Cette fiche sert quand un vendeur décide de faire des travaux avant la vente. Tu l'aides à organiser l'ordre des interventions et à préparer la réception ; tu ne diriges pas le chantier, tu ne choisis pas les entreprises et tu ne signes rien à sa place. Exemple : variante « travaux privatifs avant vente » (scénario B de la capsule 3.12) de l'appartement de M. Bernard, que le vendeur n'a pas retenue dans le fil rouge.

Planning type · 3 corps de métier (variante scénario B, fictif)

Ordre	Corps de métier	Travaux (devis D13)	Dates	Point de contrôle
1	Menuisier	4 fenêtres des chambres, 5 600 €	14 et 15/12/2026 (commande le 02/11, délai 6 semaines)	Entrées d'air, finitions, réception le 15/12
2	Électricien	VMC hygroréglable + débouchage 2 900 € ; 6 radiateurs à inertie 4 800 €	16 au 18/12/2026	Débits de la VMC, programmation, réception le 18/12
3	Plombier-chauffagiste	Chauffe-eau thermodynamique 200 L, 3 200 €	21/12/2026	Mise en service, notice, réception le 21/12
Fin	Vendeur + éco-consultant	Dossier travaux complet	Avant le 08/01/2027	Factures, PV, attestations, levée des réserves

Préparer la réception avec le vendeur

1. Relire le devis signé : chaque poste prévu doit être fait.
2. Visiter pièce par pièce, de jour, avec le devis en main ; tester chaque ouvrant, chaque radiateur, la VMC.
3. Noter chaque défaut visible en réserve, précisément (pièce, ouvrage, défaut).
4. Convenir d'un délai de levée des réserves avec l'entreprise et l'écrire au PV.
5. Faire signer le PV par les deux parties ; garder une copie et des photos datées.
6. À la levée, faire constater par écrit que chaque réserve est levée.

Les garanties après réception

Garantie	Durée	Ce qu'elle couvre	Texte
Parfait achèvement	1 an après la réception	Désordres signalés en réserve au PV ou notifiés par écrit dans l'année ; pas l'usure normale	Code civil, art. 1792-6
Bon fonctionnement (dite biennale)	2 ans minimum après la réception	Éléments d'équipement dissociables (ex. ballon d'eau chaude)	Code civil, art. 1792-3
Décennale	10 ans après la réception	Dommages qui compromettent la solidité ou rendent l'ouvrage impropre à sa destination	Code civil, art. 1792 et 1792-4-1

Le dossier travaux à remettre au notaire

☐ Devis signés et factures de chaque entreprise.
☐ Attestations d'assurance décennale (jointes aux devis et factures).
☐ PV de réception et constat de levée des réserves.

☐ Notices et attestations de mise en service des équipements.
☐ Photos datées avant et après.

Où tu t'arrêtes, et la phrase à dire

Une vente dans les 10 ans qui suivent la réception oblige à mentionner dans l'acte l'existence ou l'absence des assurances obligatoires, et le vendeur qui a fait réaliser des travaux peut être réputé constructeur (art. 1792-1) : c'est le notaire qui analyse. Phrase : « Monsieur Bernard, je ne dirige pas le chantier et je ne signe rien à votre place. Je vous aide à préparer la réception : tout ce qui se voit, on l'écrit. Et on garde chaque papier pour le notaire. »

Sources : Service-Public F2958 « Garanties après la réception des travaux », vérifié le 25/09/2026 ; Service-Public F2034 « Garantie décennale des constructeurs », vérifié le 10/04/2026 ; Code civil, art. 1792, 1792-1, 1792-3, 1792-4-1, 1792-6 (Légifrance) ; ANIL, Cass. 3e civ., 2 octobre 2002 (vendeur réputé constructeur). Planning et PV fictifs. Mise à jour : 28/10/2026.

Éco-Consultant · Module 3 · Capsule 3.15 — Suivre le chantier avant la vente : planning, réception, réserves · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.