Tableur : budget par poste, aides (datées et sourcées), reste à charge, retour indicatif ; mention « aucun gain garanti »

Ce tableur calcule les indicateurs de coût du bien fil rouge : budget par poste, aides vérifiées à la date du jour, reste à charge et retour indicatif. Il sépare les aides (qui réduisent le coût) des financements (qui l'étalent). Exemple rempli : appartement de M. Bernard (devis D13 FICTIF). Parcours maison : devis M14 et audit M03 de Mme Garnier. Aucune aide n'est présentée comme acquise ; aucun gain n'est garanti.

Budget et aides : exemple rempli (M. Bernard, FICTIF, octobre 2026)

Poste	Budget TTC	Aide possible (statut au 28/10/2026)	Aide retenue	Reste à charge
Fenêtres PVC (4)	5 600 €	À vérifier sur france-renov.gouv.fr ; CEE possibles	0 €	5 600 €
VMC + débouchage	2 900 €	MaPrimeRénov' par geste : ventilation exclue depuis le 1/09/2026	0 €	2 900 €
Radiateurs à inertie + thermostat	4 800 €	Équipement de chauffage exclu depuis le 1/09/2026	0 €	4 800 €
Chauffe-eau thermodynamique	3 200 €	Pompe à chaleur dédiée à l'eau chaude exclue depuis le 1/09/2026	0 €	3 200 €
Total privatifs	16 500 €		0 €	16 500 €
Quote-part ITE (copropriété)	35 880 €	MaPrimeRénov' Copropriété demandée par le syndic, non notifiée	0 €	35 880 €

Les formules

```
Reste à charge = budget TTC − aides notifiées. Économie annuelle indicative = coût annuel d'énergie du DPE × (énergie finale avant − après) / énergie finale avant. Retour simple = reste à charge / économie annuelle. M. Bernard : coût DPE 2 330 à 3 190 €/an ; (150 − 110) / 150 = 26,7 % ; économie 621 à 851 €/an ; retour 16 500 / 851 ≈ 19 ans à 16 500 / 621 ≈ 27 ans. Avec l'ITE : économie 1 010 à 1 382 €/an ; 52 380 / 1 382 ≈ 38 ans à 52 380 / 1 010 ≈ 52 ans.
```

Aides et financements : ce qu'il faut savoir (vérifié en octobre 2026)

- MaPrimeRénov' par geste : depuis le 1/09/2026, ventilation, équipements de chauffage, pompes à chaleur dédiées à l'eau chaude, chauffage et eau chaude solaires et isolation en sont exclus (Service-Public, mis à jour le 27/08/2026).
- MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur : réservée aux projets avec gain d'au moins deux classes, accompagnement obligatoire ; conditions de revenus du ménage qui fait les travaux.
- Primes CEE : versées par des fournisseurs d'énergie selon les opérations ; montant à vérifier au cas par cas, jamais chiffré avant l'offre écrite.
- Éco-prêt à taux zéro : prêt sans intérêts, jusqu'à 50 000 € selon les travaux ; c'est un financement, pas une aide ; la banque décide.

- TVA à 5,5 % : déjà intégrée dans le devis TTC quand les travaux y sont éligibles ; ne pas la compter une seconde fois.

Avant de présenter les coûts

☐ Chaque aide citée a sa source et sa date de vérification
☐ Seules les aides notifiées sont déduites du budget
☐ Aides et financements sont dans deux colonnes différentes
☐ Le retour est écrit « indicatif », avec sa formule
☐ La mention « aucun gain garanti » figure en bas de la fiche
☐ Renvoi à France Rénov' pour l'éligibilité et au courtier ou à la banque pour le financement

La phrase à dire au vendeur

« Les travaux privatifs coûtent 16 500 €. À ce jour, je ne déduis aucune aide, parce qu'aucune n'est accordée et que plusieurs de ces postes ne sont plus éligibles depuis septembre. Les économies d'énergie estimées les rembourseraient en 19 à 27 ans environ : c'est indicatif, aucun gain n'est garanti. »

Sources : Service-Public, actualité A18332 « MaPrimeRénov' : certains projets de travaux bientôt exclus » (mise à jour le 27/08/2026) ; France Rénov' (MaPrimeRénov' par geste) ; economie.gouv.fr (éco-PTZ ; TVA à taux réduit, 11/12/2025) ; DPE D02 (coûts annuels) et devis D13 FICTIFS. Aucun gain garanti. Mise à jour : octobre 2026.

Éco-Consultant · Module 3 · Capsule 3.5 — Les indicateurs de coût : budget, aides, reste à charge, retour · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.