Fiche défauts → budget

Une page à remettre à l'acquéreur en visite ou en deuxième rendez-vous, après validation par le vendeur. Elle transforme chaque défaut en ligne de budget : constat, conséquence, solution, coût sourcé, calendrier. Exemple rempli avec l'appartement de M. Bernard (exemple fictif, devis indicatifs).

1. La méthode en quatre temps

1. Constat : ce qu'on voit, en termes neutres et datés (« 4 fenêtres bois simple vitrage d'origine »).
2. Conséquence : ce que ça change pour l'occupant (confort, humidité, consommation), sans exagérer.
3. Solution : la réponse technique précise (matériau, performance, entreprise ou type de devis).
4. Coût et source : montant TTC, référence du devis ou du PV, date ; « estimation » si ce n'est pas un devis.

2. Défauts déjà traités ou sans coût immédiat

Constat	Statut	Coût
Moisissures en salle de bains	Nettoyage et traitement réalisés (plan Éco-staging) ; cause = ventilation, traitée par la VMC ci-dessous	Inclus dans ≈ 450 € payés par le vendeur
Auréole au plafond de cuisine	Dégât des eaux du voisin (2022), cause réparée, sinistre clos ; plafond repeint	Inclus dans le plan Éco-staging
Fissure fine (< 0,2 mm) de la cloison du dégagement	Non structurelle, à surveiller (témoin daté conseillé)	0 € aujourd'hui

3. Travaux privatifs (devis D13)

Constat	Solution	Coût TTC
4 fenêtres bois simple vitrage (chambres), paroi froide	PVC double vitrage, Uw ≤ 1,3	5 600 €
Ventilation naturelle, conduit de salle de bains obstrué	VMC simple flux hygroréglable type B + débouchage du conduit	2 900 €
6 convecteurs de 1998 sans programmation	6 radiateurs à inertie programmables + thermostat	4 800 €
Ballon électrique 200 L (2011)	Chauffe-eau thermodynamique 200 L	3 200 €
Total travaux privatifs	Effet estimé : ≈ 110 kWhEF/m²/an → ≈ 209 kWhEP → classe D (à confirmer par un diagnostiqueur)	16 500 €

4. Travaux de la copropriété votés (PV D07 du 12/06/2025)

Quote-part du lot = montant voté × tantièmes du lot / 10 000. Exemple : 1 150 000 € × 312 / 10 000 = 35 880 € TTC (ravalement + isolation thermique par l'extérieur, démarrage prévu avril 2027). Échéancier : 4 appels de 8 970 € exigibles les 1/01/2027, 1/04/2027, 1/07/2027 et 1/10/2027. Aide MaPrimeRénov' Copropriété demandée par le syndic : montant non notifié, non déduit. Effet estimé après ITE + travaux privatifs : ≈ 85 kWhEF/m²/an → ≈ 162 kWhEP → classe C (estimation à confirmer). Qui paie : par principe le copropriétaire à la date

```
d'exigibilité ; accord différent possible entre vendeur et acquéreur, rédigé
par le notaire.
```

5. Récapitulatif pour l'acquéreur

Bloc	Montant	Quand
Défauts déjà traités	0 € pour l'acquéreur	Fait avant la mise en vente
Travaux privatifs	16 500 € TTC	Au choix de l'acquéreur, après l'acte (à intégrer au plan de financement)
Travaux de copropriété	35 880 € TTC	4 appels en 2027 ; répartition vendeur / acquéreur à convenir
Total à anticiper	52 380 € TTC	À présenter au courtier avec le prix

6. Phrases à éviter / à dire

- À éviter : « Ce n'est rien. » → À dire : « Voici ce que c'est, ce que ça change, et ce que ça coûte. »
- À éviter : « Comptez environ 10 000 €. » → À dire : « 5 600 € TTC, devis du [date], il est dans votre dossier. »
- À éviter : « Vous ferez 800 € d'économies. » → À dire : « La consommation estimée baisse ; seul un DPE après travaux fera foi. »
- À éviter : « L'aide couvrira une bonne partie. » → À dire : « Une aide a été demandée par le syndic ; tant qu'elle n'est pas notifiée, je ne la compte pas. »
- À éviter : « Ça se revendra plus cher. » → À dire : « Vous achetez un bien dont tous les travaux sont connus et datés. »

Sources : dossier fil rouge fil rouge (devis fictifs D13, PV fictif D07) ; ANIL, art. 6-2 du décret du 17 mars 1967 ; proposition pédagogique Éco-Propriété. Prix indicatifs à valider localement. Mise à jour : octobre 2026.

Éco-Consultant · Module 4 · Capsule 4.3 — Défauts transformés en budget · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.