Fiche techniques du bâtiment

Ta grille de visite pour identifier en 10 minutes les équipements d'un appartement, estimer leur âge et leur état, comprendre leur impact sur le DPE et le confort, et repérer ce qui dépend de la copropriété. Avec l'exemple rempli de M. Bernard.

Où regarder, quoi demander

Famille	Où regarder	Indices d'âge et d'état	Question au vendeur
Chauffage	Émetteurs de chaque pièce, thermostat, tableau électrique	Étiquette de l'appareil (année), présence ou non de programmation	Factures, entretien, pièces mal chauffées ?
Eau chaude	Cuisine, salle de bains, placard technique	Plaque signalétique (année, litres), traces de calcaire ou de fuite	Date d'installation, panne récente ?
Ventilation	Bouches d'extraction (cuisine, salle de bains, WC), grilles d'entrée d'air	Test de la feuille de papier, moisissures, buée	VMC ou ventilation naturelle ? Conduits entretenus ?
Menuiseries	Chaque fenêtre et porte-fenêtre	Date dans l'intercalaire, reflet simple ou double, joints, fermeture	Année de remplacement, factures ?
Isolation	Murs de façade (son, épaisseur aux prises et tableaux), plafond et sol selon l'étage	Paroi froide, doublage, logements chauffés autour	Travaux d'isolation faits ou votés en copropriété ?

Impact sur le DPE et le confort

Solution	Effet principal	Vigilance	Prix (devis D13, fictifs)
Radiateurs à inertie programmables + thermostat	Régulation, confort, chaleur plus homogène	Reste un chauffage électrique ; effet sur l'étiquette à faire confirmer	4 800 € (6 radiateurs)
Chauffe-eau thermodynamique 200 L	Baisse de la consommation d'eau chaude sur un logement tout électrique	Volume de pièce minimal (notice), bruit, percement de façade = copropriété	3 200 €
VMC simple flux hygroréglable B + débouchage	Évacuation de l'humidité, fin des moisissures, débits maîtrisés	Conduit shunt = partie commune : valider avec syndic et professionnel	2 900 €
Fenêtres PVC double vitrage Uw ≤ 1,3	Fin de la paroi froide, moins de fuites, confort acoustique	Entrées d'air obligatoires sans double flux ; aspect extérieur = règlement / AG	5 600 € (4 fenêtres)
Isolation des murs	Forte baisse des pertes par la façade	Ici : ITE votée en AG, ne pas isoler par l'intérieur	Quote-part ITE 35 880 € (copropriété)

Copropriété : à vérifier avant de proposer des travaux

☐ Le règlement de copropriété : qu'est-ce qui est privatif, qu'est-ce qui est commun (fenêtres, conduits, façade, balcon) ?

☐ Les travaux qui touchent les parties communes ou l'aspect extérieur demandent une autorisation de l'assemblée générale (loi du 10/07/1965, art. 25 b)

☐ Les conduits de ventilation collectifs (shunt) : solution de VMC à valider avec le syndic et un professionnel

☐ Les travaux déjà votés ou prévus (PV d'AG, PPPT) pour ne pas faire deux fois le même travail

☐ Le calendrier du chantier de copropriété (ITE en avril 2027) pour coordonner les travaux privatifs

Ordre logique des travaux

1. Traiter l'humidité et la ventilation (débouchage, VMC) : c'est la condition de tout le reste.
2. Remplacer les menuiseries les plus faibles, avec entrées d'air, en même temps ou après la ventilation.
3. Laisser la copropriété traiter l'enveloppe (ITE votée) plutôt que doubler par l'intérieur.
4. Adapter les systèmes (chauffage, eau chaude) à l'enveloppe améliorée pour ne pas les surdimensionner.
5. Faire confirmer la performance obtenue par un nouveau DPE pour la valoriser à la vente.

Exemple rempli : appartement de M. Bernard

Famille	Équipement constaté	Âge / état	Impact	Solution
Chauffage	6 convecteurs électriques, sans programmation	1998, 28 ans	112 kWhEF/m²/an (≈ 75 %), inconfort	Radiateurs à inertie + thermostat, 4 800 €
Eau chaude	Ballon électrique 200 L, cuisine	2011, 15 ans	26 kWhEF/m²/an (≈ 17 %)	Chauffe-eau thermodynamique, 3 200 €
Ventilation	Naturelle (grilles + shunt), pas de VMC	1972, conduit salle de bains obstrué	Moisissures, débits non maîtrisés	VMC hygro B + débouchage, 2 900 €
Menuiseries	PVC DV séjour et cuisine ; 4 bois simple vitrage chambres	2004 ; origine, joints dégradés	Paroi froide, fuites	4 fenêtres PVC Uw ≤ 1,3, 5 600 €
Isolation	Béton banché + polystyrène 2 cm ; voisins chauffés dessus/dessous	1972, quasi non isolé	Pertes par la façade, pont thermique balcon	ITE votée, démarrage avril 2027

Ce que tu dis à l'acquéreur

« Les quatre postes privatifs sont identifiés et chiffrés par des devis : fenêtres 5 600 €, VMC 2 900 €, radiateurs 4 800 €, chauffe-eau 3 200 €, soit 16 500 €. L'isolation de la façade est votée par la copropriété pour 2027. Une estimation, à faire confirmer par un diagnostiqueur, place le logement autour de 110 kWh d'énergie finale par m² après les travaux privatifs, soit 209 en primaire avec le coefficient 1,9 (classe D), et autour de 85 (162, classe C) une fois l'isolation de la façade réalisée. » Tu ne promets ni classe ni économie : tu présentes des devis et une estimation sourcée.

Sources : formation Audit énergétique Éco-Propriété (J4 Systèmes ; J8 chauffage, ECS, ventilation, menuiseries, mur, méthodologie), contenus vérifiés ; ADEME « Tout savoir sur l'isolation » (isolation et ventilation, simple vitrage) ; loi n° 65-557 du 10/07/1965, art. 25 b. Devis et estimations de performance fictifs (fil rouge), à confirmer par un diagnostiqueur. Mise à jour : 20/10/2026.

Éco-Consultant · Module 2 · Capsule 2.5 — Techniques du bâtiment · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.